




180002281868



(2018)建材质监认字(15)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: JS2019VE0378



样品名称: FIT+预混中心

Sample Name

委托单位: 弗兰科希建筑技术(杭州)有限公司

Applicant

检验类别: 委托检验

Test Type

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

National Building Material Industry Hardware and Plumbing Equipment Quality Supervision and Test Center





检验报告 (TEST REPORT)

报告编号 No: JS2019VE0378

委托单位 Applicant	弗兰科希建筑技术(杭州)有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
受检单位 Inspected Entity	---	委托日期 Consign Date	2019年07月02日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	---	来样日期 Accept Date	2019年07月02日
样品名称 Sample Name	FIT+预混中心	样品数量 Sample Quantity	1套
型号/规格 Type/Specification	FIT+	样品等级 Grade	---
生产单位 Manufacturer	弗兰科希建筑技术(杭州)有限公司	样品状态 Sample State	完好
生产日期/批号 Production Date/Lot No	2019年06月05日	商标 Trade Mark	FRANKISCHE
检验依据 Ref Documents	详见数据页		
判定依据 Decision Documents	GB/T 13927-2008 《工业阀门 压力试验》		
检验项目 Test Item	壳体试验, 密封试验		
检验结论 Test Conclusion	<p>该样品经检验, 所检项目符合GB/T 13927-2008 《工业阀门 压力试验》的指标要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2019年07月23日 Issued by (Stamp)</p>		
附注 Remarks	<p>1. 本检验结果仅对来样负责;</p> <p>2. 应客户要求, 按照GB/T 13927-2008 《工业阀门 压力试验》对FIT+预混中心进行壳体试验和密封试验。</p>		

批准: 李逸军
Approved by:

审核: 王永超
Inspected by:

主 检: 张宇鹏
Tested by:

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

检验报告 (TEST REPORT)

第2页, 共2页

报告编号No: JS2019VE0378

序号	检验项目	检验依据	指标要求	检验结果	单项判定
1	壳体试验	GB/T 13927-2008	试验压力: 1.5MPa (试验介质为液体, 试验压力至少为20℃时允许最大工作压力的1.5倍, 工作压力: 1.0MPa), 稳压15s, 不应有结构损伤, 不允许有可见渗漏通过阀门壳壁和任何固定的阀体连接处, 试验介质为液体时, 不得有明显可见的液滴或表面潮湿。	样品无结构损伤, 无渗漏, 无明显可见的液滴、无表面潮湿。	符合
2	密封试验	GB/T 13927-2008	试验压力: 1.1MPa (试验介质为液体, 试验压力至少为20℃时允许最大工作压力的1.1倍, 工作压力: 1.0MPa), 稳压15s, 不允许有可见泄漏通过阀瓣, 阀座背面与阀体接触面等处, 应无结构损伤。试验持续时间内, 试验介质通过密封副的最大泄漏率: 非金属弹性密封副阀门应无可见泄漏。	样品无结构损伤, 无泄漏。	符合

检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路17号;
 联系电话: 4000330789、010-60350462-8053。

(本页以下空白)

***** 结 束 *****

注意事项 NOTICE

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.

2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

Duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3. 报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4. 报告涂改无效。

Test report is invalid if altered.

5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.



路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行600米路北。



地址：北京市石景山区金顶北路69号(100041)

Add: No. 69 JinDing North Road, Shijingshan District, Beijing, China 100041

网址(Web) : www.bmtbj.cn

传真(Fax): 010-88715189

电话(Tel): 010-88724984 88749821

客服热线 : 400-0330-789