220020349528

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 测 报 告

报告编号：JS2022VE1208

样品名称：温控阀

委托单位：嘉科米尼采暖制冷科技（北京）有限公司

检测类别：委托检测

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
北京建筑材料检验研究院股份有限公司
检 测 报 告

报告编号： JS2022VE1208

委托单位	嘉科米尼采暖制冷科技（北京）有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	嘉科米尼采暖制冷科技（北京）有限公司	收样日期	2022年09月02日
工程名称及使用部位	——	检测日期	2022年09月17日
样品名称	温控阀	样品数量	1个
型号/规格	DN15	样品等级	——
生产单位	Giacomini S.p.A.	样品状态	完好
生产日期/批号	——	商标	GIACOMINI WATER E-MOTION
检测依据	详见数据页		
判定依据	GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》		
检测项目	壳体试验，密封试验		
检测结论	该样品经检测，所检项目符合GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》的指标要求。 签发日期：2022年09月20日		
附注	本检测结果仅对收到的样品负责。		

批 准：李延军 审 核：王永超 主 检：余俊

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
北京建筑材料检验研究院股份有限公司
检 测 报 告

报告编号： JS2022VE1208

序号	检测项目	检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
1	壳体试验	GB/T 13927-2008	试验压力：2.4MPa（试验介质为液体-水，试验压力至少为20℃时允许最大工作压力的1.5倍，最大工作压力：1.6MPa），稳压15s，不应有结构损伤，不允许有可见渗漏通过阀门壳壁和任何固定的阀体连接处，试验介质为液体时，不得有明显可见的液滴或表面潮湿。	样品无结构损伤，无渗漏，无明显可见的液滴、无表面潮湿。	符合
2	密封试验	GB/T 13927-2008	试验压力：1.76MPa（试验介质为液体-水，试验压力至少为20℃时允许最大工作压力的1.1倍，最大工作压力：1.6MPa），稳压15s，不允许有可见泄漏通过阀瓣，阀座背面与阀体接触面等处，应无结构损伤。试验持续时间内，试验介质通过密封副的最大泄漏率：金属密封副阀门最大允许泄漏率为1.5mm^3/s。	样品无结构损伤，无泄漏。	符合

检测地址：北京市房山区窦店镇亚新路17号；
联系电话：4000330789。

（本页以下空白）

********** 结 束 **********